

Obec Lopušné Pažite,  
Lopušné Pažite č. 102  
023 36 pošta Radoľa

V Lopušných Pažitiach 6.9.2016

**Vec: Vyjadrenie projektanta k menej významným zmenám projektu „VYBUDOVANIE POŁNEJ CESTY NC6 V OBCI LOPUŠNÉ PAŽITE“**

Zmena 1.: Zmena výškového vedenia nivelety v úseku 0,000 – 0,300 v pozdĺžnom profile oproti pôvodnému projektu v žiadosti o NFP.

- Zmena sa týka len opravy výškového vedenia nivelety komunikácie a to v úseku 0,000 – 0,320 a to z dôvodu, že v podkladoch dodaných objednávateľom stavby (zameranie realizované pred cca 10 rokmi pre Projekty pozemkových úprav, tieto zamerania sa robili celoplošne a nie v požadovanej triede presnosti, v podkladoch poskytnutých obcou je terén zameraný v triede presnosti III.) je terén celý približne o 1,5-2,0m nižšie ako je reálny terén v mieste stavby. Táto nezrovnalosť sa zistia pri predrealizačnom zameraní stavby, kde zhotoviteľ upozornil, že podľa projektu by boli výkopové práce cca 2m, ak by sa malo postupovať v zmysle projektu a nebolo by možné sprístupnenie pozemkov v okolí. Z tohto dôvodu projektant prepracoval výškové vedenie polnej cesty na nové geodetické zameranie, ktoré bolo realizované zhotoviteľom v tomto čase.

Niveleta v pôvodnej PD bola navrhnutá v poriadku, približne po teréne, ale celkovo terén je voči skutočnému znížený o hodnotu cca 1,5-2,0 z dôvodu nízkej triedy presnosti. Súčasné zameranie je realizované v I. triede presnosti s veľkou hustotou bodov. V projekte sa mení len výškové vedenie na spomínamej časti polnej ceste, mení sa aj vytýčovací výkres, nemenia sa žiadne iné súvislosti, ani konštrukčné zloženie ani výkaz výmer a rozpočet.



Autorizovaný inžinier  
Projektant stavby